

PRZEDMIAR ROBÓT - TABELE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE		
Numer Tabeli	Tytuł Tabeli	Wartość w PLN bez VAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tabela Nr 1	Pozycje Ogólne	
Tabela Nr 2	Odcinek nr 1 w ul. 1 Maja	
Tabela Nr 3	Odcinek nr 2 w ul. Narutowicza od ul.1 Maja do ul. Warszawskiej	
Tabela Nr 4	Odcinek nr 3 w ul. Żeromskiego od ul. Mickiewicza do ul. Konopnickiej	
Tabela Nr 5	Odcinek nr 4 w ul. Warszawskiej od ul. Narutowicza do Alei Niepodległości	
Tabela Nr 6	Odcinek nr 5 w ul. Batorego w stronę ul. Chabrowej	
Tabela Nr 7	Odcinek nr 6 w ul. Chabrowej od ul. Batorego do ul. Orzeszkowej	
Tabela Nr 8	Odcinek nr 7 w ul. Kosynierów , ul. Jana Pawła II , ul. Marii Curie Skłodowskiej od ul. Wróblewskiego do ul. Warszawskiej	
Tabela Nr 9	Odcinek nr 8 odcinek od ul. Armii Krajowej do bocznic kolejowej, a następnie w stronę ul. Warszawskiej wraz z odcinkiem ul. Przemysłowej	
Tabela Nr 10	Odcinek nr 9 ul. Armii Krajowej od ul. Warszawskiej do ul. Źródlanej	
Tabela Nr 11	Odcinek nr 10 w ul. Okrzei	
Tabela Nr 12	Odcinek nr 11 w ul. Czarneckiego	
Tabela Nr 13	Odcinek nr 12 w ul. Kasprowicza	
Tabela Nr 14	Odcinek nr 13 w ul. Broniewskiego	
Tabela Nr 15	Odcinek nr 14 w ul. Mickiewicza od ul. Broniewskiego do ul. 1 Maja	
Razem w PLN bez VAT		
VAT		
Kwota w PLN łącznie z VAT (do przeniesienia do Formularza Oferty)		

PRZEDMIAR ROBÓT – "Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową"

TABELA NR 1 - POZYCJE OGÓLNE				
L.p.	Nr Spec. Technicznej	Opis	Jednostka	Wartość w PLN bez VAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>8</i>
1		Gwarancje	Ryczałt
2		Ubezpieczenia	Ryczałt
5	ST-OO pkt. 8.5	Dokumentacja powykonawcza	Ryczałt
6	ST-OO pkt. 1.5.10	Koszt zajęcia pasa drogowego	Ryczałt
Razem Tabela nr 1 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)				

PRZEDMIAR ROBÓT – "Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową"

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 2 - ODCINEK NR 1 W UL. 1 MAJA							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ST-01	Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową				
2	1.1		Kanał Dn200	m	272,00
3	2	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
4	2.1		Kanał Dn200	m	27,00
5	3	ST-01	Modernizacja bezwykopowa studni				
6	3.1		Remont ścian	kpl.	24,00
7	3.2		Remont kinety	kpl.	24,00
8	3.3		Montaż nowych stopni zjazdowych	kpl.	24,00
9	3.4		Wymiana włazu	kpl.	2,00
10	3.5		Wymiana komina	kpl.	4,00
11	4	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
12	4.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 2 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIAR ROBÓT – "Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową"

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 3 - ODCINEK NR 2 W UL. NARUTOWICZA OD UL. 1 MAJA DO UL. WARSZAWSKIEJ							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ST-01	Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową				
2	1.1		Kanał Dn200	m	159,00
3	1.2		Kanał Dn300	m	132,00
4	1.3		Kanał Dn400	m	158,00
5	2	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
6	2.1		Kanał Dn200	m	16,00
7	2.2		Kanał Dn300	m	13,00
8	2.3		Kanał Dn400	m	16,00
9	3	ST-01	Modernizacja bezwykopowa studni				
10	3.1		Remont ścian	kpl.	16,00
11	3.2		Remont kinety	kpl.	16,00
12	3.3		Montaż nowych stopni zjazdowych	kpl.	16,00
13	3.4		Wymiana włazu	kpl.	16,00
14	4	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
15	4.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 3 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 4 - ODCINEK NR 3 W UL. ŻEROMSKIEGO OD UL. MICKIEWICZA DO UL. KONOPNICKIEJ							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ST-01	Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową				
2	1.1		Kanał Dn500	m	250,50
3	2	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
4	2.1		Kanał Dn500	m	25,00
5	3	ST-01	Modernizacja bezwykopowa studni				
6	3.1		Remont ścian	kpl.	7,00
7	3.2		Remont kinety	kpl.	7,00
8	3.3		Montaż nowych stopni zjazdowych	kpl.	7,00
9	4	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
10	4.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 4 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIAR ROBÓT – "Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową"

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 5 - ODCINEK NR 4 W UL. WARSZAWSKIEJ OD UL. NARUTOWICZA DO ALEI NIEPODLEGŁOŚCI							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ST-01	Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową				
2	1.1		Kanał Dn400	m	425,50
3	1.2		Kanał Dn500	m	377,50
4	2	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
5	2.1		Kanał Dn400	m	42,50
6	2.2		Kanał Dn500	m	37,50
7	3	ST-01	Modernizacja bezwykopowa studni				
8	3.1		Remont ścian	kpl.	14,00
9	3.2		Remont kinety	kpl.	14,00
10	3.3		Montaż nowych stopni zjazdowych	kpl.	14,00
11	3.4		Wymiana węża	kpl.	13,00
12	3.5		Wymiana komina	kpl.	2,00
13	4	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
14	4.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 5 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIAR ROBÓT – "Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową"

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 6 - ODCINEK NR 5 W UL. BATOREGO W STRONĘ UL. CHABROWEJ							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ST-01	Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową				
2	1.1		Kanał Dn300	m	1099,00
3	2	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
4	2.1		Kanał Dn300	m	110,00
5	3	ST-01	Modernizacja bezwykopowa studni				
6	3.1		Remont ścian	kpl.	29,00
7	3.2		Remont kinety	kpl.	29,00
8	3.3		Montaż nowych stopni zjazdowych	kpl.	29,00
9	3.4		Wymiana włazu	kpl.	29,00
10	3.5		Wymiana komina	kpl.	2,00
11	4	ST-02	Wymiana wykopowa studni				
12	4.1		Studnie dn1200	szt.	1,00
13	5	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
14	5.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 6 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 7 - ODCINEK NR 6 W UL. CHABROWEJ OD UL. BATOREGO DO UL. ORZESZKOWEJ							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ST-01	Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową				
2	1.1		Kanał Dn300	m	285,50
3	2	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
4	2.1		Kanał Dn300	m	28,50
5	3	ST-01	Modernizacja bezwykopowa studni				
6	3.1		Remont ścian	kpl.	6,00
7	3.2		Remont kinety	kpl.	6,00
8	3.2		Montaż nowych stopni zjazdowych	kpl.	6,00
9	3.3		Wymiana włazu	kpl.	6,00
10	4	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
11	4.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 7 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 8 - ODCINEK NR 7 W UL. KOSYNIERÓW, UL. JANA PAWŁA II, UL. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ OD UL. WRÓBLEWSKIEGO DO UL. WARSZAWSKIEJ							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ST-01	Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową				
2	1.1		Kanał Dn200	m	488,00
3	1.2		Kanał Dn250	m	113,50
4	1.3		Kanał Dn300	m	213,50
5	2	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
6	2.1		Kanał Dn200	m	49,00
7	2.2		Kanał Dn250	m	11,50
8	2.3		Kanał Dn300	m	21,50
9	3	ST-01	Modernizacja bezwykopowa studni				
10	3.1		Remont ścian	kpl.	32,00
11	3.2		Remont kinety	kpl.	32,00
12	3.3		Montaż nowych stopni zjazdowych	kpl.	32,00
13	3.4		Wymiana włazu	kpl.	4,00
14	3.5		Wymiana komina	kpl.	1,00
15	4	ST-02	Wymiana wykopowa studni				
16	4.1		Studnie dn1200	szt.	1,00
17	5	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
18	5.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 8 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 9 - ODCINEK NR 8 OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO BOCZNICY KOLEJOWEJ A NASTĘPNIE DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z ODCINKIEM UL. PRZEMYSŁOWEJ							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ST-01	Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową				
2	1.1		Kanał Dn300	m	232,00
3	1.2		Kanał Dn400	m	960,50
4	1.3		Kanał Dn500	m	127,50
5	2	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
6	2.1		Kanał Dn300	m	23,00
7	2.2		Kanał Dn400	m	96,00
8	2.3		Kanał Dn500	m	13,00
9	3	ST-01	Modernizacja bezwykopowa studni				
10	3.1		Remont ścian	kpl.	31,00
11	3.2		Remont kinety	kpl.	31,00
12	3.3		Montaż nowych stopni zjazdowych	kpl.	31,00
13	3.4		Wymiana włazu	kpl.	22,00
14	4	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
15	4.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 9 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIAR ROBÓT – "Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową"

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 10 - ODCINEK NR 9 W UL. ARMII KRAJOWEJ DO UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. ŹRÓDLANEJ							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ST-01	Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową				
3	1.2		Kanał Dn400	m	822,50
5	2	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
7	2.2		Kanał Dn400	m	82,00
9	3	ST-01	Modernizacja bezwykopowa studni				
10	3.1		Remont ścian	kpl.	19,00
11	3.2		Remont kinety	kpl.	19,00
12	3.3		Montaż nowych stopni zjazdowych	kpl.	19,00
13	3.4		Wymiana wążu	kpl.	19,00
14	3.5		Wymiana komina	kpl.	2,00
15	4	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
16	4.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 10 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 11 - ODCINEK NR 10 W UL. OKRZEI							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
2	1.1		Kanał Dn200	m	116,50
3	2	ST-02	Wymiana wykopowa studni				
4	2.1		Studnie dn1200	szt.	3,00
5	3	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
6	3.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 11 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 12 - ODCINEK NR 11 W UL. CZARNECKIEGO							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
2	1.1		Kanał Dn200	m	307,00
3	2	ST-02	Wymiana wykopowa studni				
4	2.1		Studnie dn1200	szt.	6,00
5	3	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
6	3.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 12 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 13 - ODCINEK NR 12 W UL. KASPROWICZA							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
5	1	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
7	1.1		Kanał Dn200	m	81,00
9	2	ST-02	Wymiana wykopowa studni				
10	2.1		Studnie dn1200	szt.	2,00
15	3	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
16	3.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 13 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 14 - ODCINEK NR 13 W UL. BRONIEWSKIEGO							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
5	1	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
7	1.1		Kanał Dn200	m	313,50
9	2	ST-02	Wymiana wykopowa studni				
10	2.1		Studnie dn1200	szt.	9,00
15	3	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
16	3.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 14 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							

PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW							
TABELA NR 15 - ODCINEK NR 14 W UL. MICKIEWICZA OD UL. BRONIEWSKIEGO DO UL. 1 MAJA							
L.p.	Kod	Nr Spec. Technicznej	Dział/Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
5	1	ST-02	Modernizacja kanalizacji metodą wykopową				
7	1.1		Kanał Dn200	m	176,00
9	2	ST-02	Wymiana wykopowa studni				
10	2.1		Studnie dn1200	szt.	3,00
15	3	ST-02	Odtworzenie nawierzchni				
16	3.1		Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1,00
Razem Tabela nr 15 (do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego)							